

**FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC  
VELIKO SRCE**

**PREDMER I PREDRAČUN RADOVA**

**Grad: Niš**

**Ulica: Golce Delčeva br.2**

**Objekat: Škola za osnovno i srednje obrazovanje "14 OKTOBAR"**

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jed. cena RSD	Ukupno RSD
------	-------------	---------------	----------	---------------	------------

**1 Električne instalacije**

1.1	Simanje postojeće električne instalacije u kotlarnici sa izradom tehničke dokumentacije.	koplet	1,00		
1.2	Demontaža postojećih razvodnih ormara u kotlarnici sa obeležavanjem ulazno - izlaznih kablova	koplet	1,00		
1.3	Isporuka i ugradnja razvodnog ormara izvedenog od dvostrukodekapiranog lima debljine 1.5mm, stepen zaštite IP 65, dimenzija 1400x800x250mm sa pratećim sadržajem	koplet	1,00		
ukupno električni radovi:					

**2 Mašinske instalacije**

2.1	Demontaža, reparacija i montaža cirkulacione pumpe "IMPPUMPS tip GHNbasic 80-120 F" sa pratećom opremom i završno testiranje.	kom.	2,00		
2.2	Demontaža postojeće drenažne pumpe, nabavka i ugradnja utopne drenažne pumpe tip VXm10/35-ST PEDROLLO. U cenu uračunati vodovodni materijal potreban za montažu, kao i troškove izrade elektro priključka od razvodnog ormara do jame.	kom.	1,00		
ukupno mašinski radovi:					

**REKAPITULACIJA RADOVA**

1	Ukupno električni radovi:	
2	Ukupno mašinski radovi	
~	<b>UKUPAN IZNOS RADOVA bez PDV-a:</b>	
	<b>PDV 20%</b>	
	<b>UKUPAN IZNOS RADOVA sa PDV-om:</b>	

pečat i potpis

dana: .....

.....