

Fondacija Ana i Vlade Divac

PONUDA

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Opština: Prijepolje

Ulica: Velika Župa bb

Objekat: Osnovna škola "Dušan Tomašević Ćirko"

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jed. Cena RSD	Ukupno RSD
------	-------------	---------------	----------	---------------	------------

- A Pripremni, građevinski i zanatski radovi
- Pored opisa pojedinačnih pozicija radova cenom su obuhvaćeni i sledeći zajednički uslovi:
- u cenu svake pozicije radova su uračunati materijal, rad, alati, pomoćne skele (fasadne skele) koje propisuju standardi i tehnički normativi, kao i ostali troškovi;
 - svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova, sa svim važećim propisima o zaštiti na radu i zaštiti od požara.
 - u cenu svake pozicije uračunati pripremne radove (iznošenje nameštaja, raščišćavanje, postavljanje zaštitnih traka i folija), kao i čišćenje nakon završenih radova

1	Radovi na drenaži				
1.1	Nabavka i montaža PVC drenažnih cevi od tvrdog polivinilhlorida, prečnika 80 mm, u rovu zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa poklopcima. Obračun po m1 cevi. U cenu ulazi iskop rova, nabavka i nasipanje šljunka i tucanika, nabavka i montaža drenažnih cevi i svog potrebnog materijala	m	25.00		
Ukupno radovi na drenaži					
2	Radovi na demontaži i rušenju				
2.1	Rušenje zidova od blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida, otvori se odbijaju.	m3	15.00		
2.2	Rušenje betonske podne ploče, debljine do 20 cm . Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.	m2	125.00		
Ukupno rušenje i demontaža					
3	Zemljani radovi				
3.1	Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, za formiranje podloge novog poda. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju izvesti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo.	m3	60.00		
3.2	Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.	m3	25.00		

Ukupno zemljani radovi				
4	Betonski i armirano betonski radovi			
4.1	Izrada betonskog poda, <i>debljine do 20 cm, marke MB 20, armiran i perdašen</i> . Pod armirati mrežastom armaturom, prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. Obračun po m2 poda.	m2	120.00	
4.2	Izrada rabcirane i perdašene cementne košuljice debljine 5 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu armirati rabc pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrzne. Obračun po m2	m2	120.00	
Ukupno betonski i armirano betonski radovi				
5	Izolaterski radovi			
5.1	Izrada hidroizolacije premazom tipa "SIKA LASTIC 1K" u dva sloja ili sličan materijal. Izolaciju podići i na zidove do visine od 15 cm. U cenu ulazi nabavka materijala, rad i sva pomoćna sredstva	m2	200.00	
5.2	Nabavka i postavljanje podne termoizolacije tipa termosilan d=10 mm. Obračun po m2	m2	200.00	
Ukupno izolaterski radovi				
6	Molersko farbarski radovi			
6.1	Struganje i gletovanje starih zidova i plafona, emulzionim kitom. Sve površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti, očistiti i izvršiti impregnaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. Sve površine fino prebrusiti pa kitovati i gletovati emulzionim kitom drugi put. Obračun po m2 gletovane površine.	m2	400.00	
6.2	Bojenje gletovanih zidova i plafona, <i>disperzivnim bojama</i> , po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti <i>poludisperzivnom</i> bojom prvi i drugi put. Obračun po m2 obojene površine.	m2	400.00	
Ukupno molersko farbarski radovi				
7	Podovi			
7.1	Postavljanje sportskog poda tipa Tarket i sličnog sa postavljanjem premu uputstvu proizvođača. U cenu ulazi nabavka podloge i postavljanje sa svim potrebnim materijalom	m2	120.00	
Ukupno podovi				

REKAPITULACIJA		
1	Radovi na drenaži	
2	Radovi na demontaži i rušenju	
3	Zemljani radovi	
4	Betonski i armirano betonski radovi	
5	Izolaterski radovi	
6	Molersko farbarski radovi	
7	Podovi	
		UKUPNO:
		POPUST %:
		SVE UKUPNO: