

PREDMER RADOVA na ugradnji podova

**OBJEKAT: Osnovna škola "Vuk Karadžić",
Vranje**

| Rbr | OPIS | j.m. | Kolicina | Cena | Ukupno |
|----------------------------------|---|------|----------|----------------|--------|
| I.DEMONTAŽA - OBAVLJENA | | | | | |
| 1 | Skidanje-demontaža postojećih ugaonih drvenih lajsni. Obračun po m1 | m1 | 311,45 | | |
| 2 | Skidanje postojećeg VINIL poda zalepljenog po celoj površini.Obračun po m2. | m2 | 400,45 | | |
| 3 | Skidanje postojećih prelaznih ALU lasni . Obračun po m1. | m1 | 12,50 | | |
| 4 | Odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m3. | m3 | 5,00 | | |
| | | | | Ukupno: | |
| II. PODOPOLAGAČKI RADOVI: | | | | | |
| 1 | Popunjavanje mestimičnih oštećenja postojeće podloge na sledeći način:Očistiti postojeće oštećenje,premazati prajmerom tipa SN veza,popuniti oštećenje reparatur betonom i potpuno zaravnati i obrusiti. Obračun po m2. | m2 | 45,50 | | |
| 2 | Nabavka i obrada poda samolivom (olma masa) sa sledećim fazama:otprašivanje podloge,premaz prajmerom i izlivanje mase po uputstvu proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 764,00 | | |
| 3 | Nabavka i ugradnja VINIL homogenog poda premium ili slično u svemu prema tehničkom listu proizvođača. .Obračun po m2 | m2 | 764,00 | | |
| 4 | Nabavka i ugradnja VINIL ugaonih lajsni nakon ugradnje poda. Obračun po m1. | m1 | 511,25 | | |
| | | | | Ukupno: | |
| REKAPITULACIJA | | | | | |
| | I. Demontaža obavljena | | | | |
| | II. Podopolagački | | | | |
| | UKUPNO | | | | |
| | PDV 20% | | | | |
| | UKUPNO SA PDV-om | | | | |