

~FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC  
Winter Assistance to Refugees and Migrants in Serbia

B

## PONUDA

### PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

**Opština:** Kikinda

**Mesto:** Banatska Topola

**Objekat:** "29 NOVEMBAR - KUHINJA"

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jed. cena RSD	Ukupno RSD
------	-------------	---------------	----------	---------------	------------

A Pripremni, građevinski i zanatski radovi

Pored opisa pojedinačnih pozicija radova cenom su obuhvaćeni i sledeći zajednički uslovi:

- u cenu svake pozicije radova su uračunati materijal, rad, alati, pomoćne skele (fasadne skele) koje propisuju standardi i tehnički normativi, kao i ostali troškovi;
- svaka vrsta radova izvešće se u skladu sa važećim normama i tehničkim propisima za tu vrstu radova, sa svim važećim propisima o zaštiti na radu i zaštiti od požara.

#### 1 Pripremni radovi i radovi na rušenju i demontaži

1.1	Demontaža kompletne gomobrasne instalacije sa utovorom i odvozom na deponiju	pauš	1.00		
1.2	Demontaža vertikalnih i horizontalnih oluka sa utovorom i odvozom na deponiju	pauš	1.00		
1.3	Demontaža krovnog pokrivača od crepa sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2	m2	710.00		
1.4	Demontaža postojeće drvene stolarije (vrata i prozora) sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po kom.	kom	1.00		
1.5	Komplet demontaža rigips plafona zajedno sa mineralnom vlnom. Obračun po m2	m2	600.00		
ukupno pripremni radovi:					

#### 2 Stolarski radovi

	<b>U cenu svake pozicije uračunati sve potrebne zidarske i molerske radove obrade oko otvora i završne obrade špaletni (spolja i unutra). Sve mere prethodno proveriti na licu mesta.</b>				
2.1	Nabavka, doprema i ugradnja ulaznih PVC vrata, delimično zastakljenih, sa štokom i pragom. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima sa ispunom i sistemom zaptivanja gumom po datoj dimenziji sa okovom, bravom sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boje vrata po izboru nadzornog organa. Obračun po komadu fino postavljenih vrata, sve prema gore navedenom opisu. Mere kontrolisati na licu mesta.				

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jed. cena RSD	Ukupno RSD
	dvokrilni 140/205 cm	kom	1.00		
2.2	Ampasovanje i bojenje starih drvenih prozora i vrata. Pre bojenja sve površine brusiti, očistiti i gitovati oštećenja i pukotine. Bojiti završnim lakom. Obračun po m2 bojene površine.	m2	100.00		
2.3	Očisti i obrabiti lamperiju na zidu prostorija. Bojiti završnim lakom. Obračun po m2 bojene površine.	m2	150.00		
ukupno stolarski radovi:					

### 3 Gipsarski radovi

3.1	Nabavka materijala i izrada obloge plafona od gipskartonskih ploča d=12.5mm, preko gredica sa bandažiranjem i gletovanjem spojeva. Cenom obuhvaćena metalna podkonstrukcija, spojna sredstva i vezivni materijal. Obračun po m2.	m2	600.00		
ukupno gipsarski radovi:					

### 4 Molersko farbarski radovi

4.1	Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom, sa prethodnim gletovanjem, kako bi se dobila ravna i glatka površina. Bojenje izvršiti sa valjkom 2x sa ujednačenim tonom, potpuno cisto. Obračun po m2 obojenih zidova i plafona.	m2	1000.00		
ukupno molersko-farbarski radovi:					

### 5 Limarski radovi

5.1	Nabavka i montaža slemena krova od plastificiranog lima rš do 45cm. Obračun po m1	m1	60.00		
5.2	Pokrivanje dela krova ravnim plastificiranim limom na delu krova iznad dimnjaka. Obračun po m2	m2	28.00		
5.3	Nabavka i opšivanje dimnjaka plastificiranim limom rš do 40 cm. Obračun po m1	m1	45.00		
5.4	Nabavka , izrada i montaža visećih horizontalnih oluka rš 40 cm od pocikovanog lima. Nosače oluka postaviti na rastojanju od 90-100cm. Obračun po m1	m1	105.00		
5.5	Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka rš 40 cm, od pocikovanog lima. Nosače oluka postaviti na rastojanju od 90-100cm. Obračun po m1	m1	103.00		
5.6	Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka rš 40 cm od pocikovanog lima. Obračun po m1	m1	72.00		
5.7	Nabavka, izrada i montaža vetarlajski rš 40 cm od plastificiranog lima. Obračun po m1	m1	40.00		
5.8	Nabavka, izrada i montaža snegobrana od plastificiranog lima. Obračun po m2	m1	105.00		
5.9	Nabavka, izrada i montaža gromobrana. Obračun po m1	m1	250.00		
5.10	Nabavka i motža zaštite vertikalnih gromobraskoh spusteva L profilima 3x3 cm, visine do 2m. Obračun po komadu	kom	7.00		
5.11	Nabavka, izrada i montaža vaniksni od plastificiranog lima nižim krovovima između kuhinje i lamela rš do 50 cm. Obračun po m1	m1	25.00		
ukupno limarski radovi					

Poz.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jed. cena RSD	Ukupno RSD
------	-------------	---------------	----------	---------------	------------

### 6 Krovopolagački radovi

6.1	Kopletna sanacija drvenih bindera 20-25% od površine krova. Obračun po m2	m2	710.00		
6.2	Nabavka i motaža štafni 5x8. Stafne postaviti preko letvi vetrenog sloja na osvinskom razmaku od 85/100cm. Obračun po m2	m2	710.00		
6.3	Nabavka i montaža rebrastog salonita. Salonit šrafiti preko štafni. Obračun po m2	m2	710.00		
6.4	Nabavka i montaža mineralne vune d=10cm. Vunu postaviti po podu plafona. Obračun po m2	m2	600.00		
Krovopolagački radovi					

### 7 Razni radovi

7.1	Završno čišćenje komplet objekta, nakon izvršenih radova	koplet	1.00		
ukupno razni radovi					

### REKAPITULACIJA RADOVA

1	Pripremni radovi i radovi na rušenju i demontaži				
2	Stolarski radovi				
3	Gipsarski radovi				
4	Molersko farbarski radovi				
5	Limarski radovi				
6	Krovopolagački radovi				
7	Razni radovi				
~	<b>UKUPAN IZNOS RADOVA bez PDV-a:</b>				
	<b>PDV 20%</b>				
	<b>UKUPAN IZNOS RADOVA sa PDV-om:</b>				

pečat i potpis

Dana:.....

.....